

SỞ Y TẾ HẬU GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Hậu Giang, ngày tháng năm

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa dộc lên xuống tiếp giáp khoa Xét nghiệm, Kiểm soát nhiễm khuẩn và khung kính lấy ánh sáng tầng 1 (khu sản cũ), tầng 2 (Khoa Gây mê Hồi sức).

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa dộc lên xuống tiếp giáp khoa Xét nghiệm, Kiểm soát nhiễm khuẩn và khung kính lấy ánh sáng tầng 1 (khu sản cũ), tầng 2 (Khoa Gây mê Hồi sức) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Duy Đầy; Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính; Điện thoại: 0933 188 485.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp qua địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, số 647, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường 3, Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h ngày 06 tháng 5 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

Stt	Tên Danh mục/Công việc	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng/Khối lượng
01	sửa chữa dộc	Tháo dỡ gạch lát nền	m2	38,0800

lên xuống tiếp giáp khoa Xét nghiệm, Kiểm soát nhiễm khuẩn và khung kính lấy ánh sáng tầng 1 (khu sản cũ), tầng 2 (Khoa Gây mê Hồi sức)	Đào nền	1m3	3,8080
	Lát nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M100, PCB40	m2	38,0800
	Trải cao su đồ BT	100m2	0,3808
	Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40	m3	3,8080
	Ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự	100m2	0,0224
	Lắp dựng cốt thép nền, $\text{ĐK} \leq 10\text{mm}$	tấn	0,3097
	Lát nền, sàn - Tiết diện gạch $\leq 0,023\text{m}^2$, vữa XM M75, XM PCB40	m2	38,0800
	Bắn keo ô kính	Ô	40,0000
	Trát tường tạo dốc ô kính	m2	7,2000
	Đắp phào đơn, vữa XM M75, PCB40	m	24,0000

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Phúc