

Số: 89 /BVĐK

Cần Thơ, ngày 29 tháng 8 năm 2025

V/v đề nghị yêu cầu khảo sát báo giá sửa chữa phòng bệnh, cơ sở hạ tầng của các khoa, phòng và hệ thống thoát nước khu vực khuôn viên Bệnh viện.

Kính gửi: Các đơn vị thi công và lắp đặt tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: sửa chữa phòng bệnh, cơ sở hạ tầng của các khoa, phòng và hệ thống thoát nước khu vực khuôn viên Bệnh viện, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang,
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Duy Đây, số điện thoại: 0933188485; Gmail: nguyenduydayhg@gmail.com.vn
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp qua địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang số 647, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 29 tháng 8 năm 2025 đến trước 14h00 ngày 17 tháng 9 năm 2025, Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ, công việc yêu cầu báo giá:

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng
I	PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH:		
	Tẩy vệ sinh gạch nền khu vực 02 bên hồ cá và phía trước sảnh khu vực khuôn viên Bệnh viện:		
1	Vệ sinh sân, ram dốc	m2	811,200
	Sửa chữa đường thoát nước các nhà vệ sinh của phòng bệnh từ tầng 4 thông xuống tầng trệt và xây hồ ga khu vực khuôn viên bệnh viện:		

2	Phá dỡ nền - Nền bê tông, có cốt thép	m3	0,496
3	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤ 11 cm	m3	0,256
4	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤ 1 m, sâu ≤ 1 m - Cấp đất II	1m3	6,240
5	Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công	m3	5,557
6	Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40	m3	1,008
7	Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40	m2	9,000
8	Lát nền, sàn tiết diện gạch 30x30cm, vữa XM M75, XM PCB40	m2	5,400
9	Lát nền, sàn tiết diện gạch 60x60cm, vữa XM M75, XM PCB40	m2	3,600
10	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm - Chiều dày ≤ 10 cm, chiều cao ≤ 6 m, vữa XM M75, PCB40	m3	0,736
11	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	m2	7,360
12	Ốp tường, trụ, cột tiết diện gạch 30x60cm, vữa XM M75, XM PCB40	m2	2,560
13	Lắp dựng cốt thép nền, $\Phi K \leq 10$ mm	tấn	0,012
14	Lắp đặt vật tư, ống nước	HT	1,000
	Sửa chữa nâng dốc hành lang đường chuyển bệnh qua khoa Nhiễm, Nội tiết – Nội thận:		
15	Tháo dỡ gạch lát nền 60x60cm	m2	24,810
16	Láng nền sàn không đánh màu dày 3cm, vữa XM M100, XM PCB40	m2	24,810
17	Lát nền, sàn tiết diện gạch 60x60cm, vữa XM M75, XM PCB40	m2	24,810
II	Khoa chuẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng:		
18	Sửa chữa, thay đạn cửa phòng nhũ ảnh	Bộ	3,000
19	Sửa chữa cửa chì phòng CT 128 lát	Bộ	1,000
20	Sửa chữa cửa chì phòng chụp Xquang	Bộ	1,000
III	Phòng vật tư trang thiết bị y tế:		
21	Gia cố cửa kho Trung tâm Oxy	Bộ	1,000
IV	Khoa Ngoại Tổng hợp: Chống thấm, sơn bê thay la phòng nhà vệ sinh phòng bệnh nhiễm:		
22	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - bê tông	m2	20,000
23	Quét dung dịch chống thấm tường	m2	10,000
24	Bả bằng bột bả vào tường	m2	20,000
25	Sơn dầu, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	20,000
26	Tháo dỡ trần	m2	4,750
27	Đóng trần Prima khung nổi		4,750

V	Khoa nội tim mạch - Lão học: Sửa nền, chống thấm nhà vệ sinh phòng bệnh nặng, xử lý chống thấm cửa sổ phòng dịch vụ 2, phòng bệnh 14, hành lang:		
28	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - bê tông	m2	40,000
29	Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng	m2	40,000
30	Bả bằng bột bả vào tường	m2	40,000
31	Sơn dầu, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	40,000
VI	Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn: Sửa chữa gạch nền khu vực hành lang:		
32	Tháo dỡ gạch lát nền 40x40cm	m2	40,200
33	Láng nền sàn không đánh màu dày 3cm, vữa XM M100, XM PCB40	m2	40,200
34	Lát nền, sàn tiết diện gạch 40x40cm, vữa XM M75, XM PCB40	m2	40,200

2. Địa điểm cung cấp, vật tư sửa chữa:

Nhà thầu cung cấp vật tư, hàng hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, số 647, Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng,

4. Tạm ứng: không áp dụng trong gói thầu này.

Lưu ý:

- Giá chào là giá đã bao gồm tất cả các chi phí như: Thuế VAT, vật tư thay thế và nhân công lắp đặt sửa chữa và các chi phí khác có liên quan.

- Để đảm bảo tính công bằng trong việc xét chọn đơn vị cung cấp, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu ghi rõ nội dung báo giá bên ngoài phong bì, dán niêm phong báo giá trước khi gửi dự chào giá.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, 

**KT, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Giang